

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV	23.08.2021	Odbor rozvoje města	Zpracoval	Ing. Petra Holubová
Datum projednání v RM	30.08.2021		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Datum projednání v ZM				
Název materiálu	Dodatek č. 1 ke smlouvě 043/D/R/21 na stavbu "Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka"			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV	Porada vedení d o p o r u č u j e 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova schvaluje: 01.01 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy 043/D/R/21 k investiční akci „Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 – 0,032“ se společností STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. v předloženém znění. Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 2 867 198 Kč bez DPH, 3 469 309,58 Kč vč. DPH (úspora oproti původní ceně je -30 108 Kč bez DPH). u k l á d á: 02.01 Ing. Jelínkovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy se společností STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. s.r.o. v předloženém znění v termínu do 15. 9. 2021			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva: Předkládáme k odsouhlasení vícepráce a méněpráce dle skutečnosti, které mají být provedeny v rámci realizace stavby „Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 – 0,032“. Specifikace víceprací a méněprací je popsána v příloženém rozpočtu dle skutečnosti stavby. Změny se týkají těchto stavebních prací: Původní trasa Kacířského potoka byla před nábřežní zdí zalomena a z tohoto důvodu není možné použít až do konce vyústění potoka do řeky Úpy trubní systém s přímou trasou. Se zhotovitelem i projektantem jsme projednali zachování původní trasy a odsouhlasili zalomení před nábřežní zdí. Proto není nutný zásah do nábřežní zdi, která zůstane bez úprav a potřeby bourání a nového vyzdění. Nepoužijí se dvě koncové trubky a od místa zalomení bude trasa po zabednění dobetonována. Stejně bude obetonováno i napojení na šachtu Š2 v komunikaci a nebude použita další truba DN 1400. Zbylé trubky budou převezeny do skladu investora. Vytěžená zemina nebyla vhodná k použití do zásypu a je třeba ji nahradit recyklátem. Stávající obruby komunikace a chodníků nebyly v dobrém stavu a některé z nich budou muset být nahrazeny novými, tak abychom nevraceli vadné kusy zpět. Celková hodnota změn představuje částku -30 108 Kč bez DPH.				
Přílohy: Dodatek č. 1 smlouvy 043/D/R/21 „Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 – 0,032“ Rozpočet změn - víceprací a méněprací dle skutečnosti				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10021011</i>				
Kontrola materiálu právníkem			<i>viz parafa</i>	
Datum: 18.08.2021		Podpis vedoucího odboru		